MUSTER · Beispiel raqid · kein amtliches Formular

Formblatt 221: Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen · ausgefülltes Muster zum Rechenbeispiel auf www.raqid.de/formblaetter/formblatt-221

Bieter	Beispielbetrieb Fliesenarbeiten (fiktiv)	**Vergabenummer**	Beispiel
Baumaßnahme	Beispiel-LV Fliesenarbeiten	**Datum**	20.11.2026
Leistung	Fliesenarbeiten, 4 Positionen		

1 Angaben über den Verrechnungslohn

Zeile	Inhalt	Zuschlag	€/h
1.1	Mittellohn ML		26,00
1.2	Lohngebundene Kosten (Zuschlag auf ML)	88 %	22,88
1.3	Lohnnebenkosten (Zuschlag auf ML)	6 %	1,56
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		50,44
1.5	Zuschlag auf KL (aus Zeile 2.4, Spalte Lohn)	25 %	12,61
1.6	**Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5)**		**63,05**

2 Zuschläge in % auf die Einzelkosten

Zeile	Zuschlag	Lohn	Stoffe	Geräte	Sonstige	Nachunt.
2.1	Baustellengemeinkosten	10	5	5	5	3
2.2	Allgemeine Geschäftskosten	10	8	8	8	4
2.3.1	Gewinn	3	3	3	3	2
2.3.2	Betriebsbezogenes Wagnis	1	1	1	1	1
2.3.3	Leistungsbezogenes Wagnis	1	1	1	1	0
2.4	**Gesamtzuschläge**	**25**	**18**	**18**	**18**	**10**

3 Ermittlung der Angebotssumme

Zeile	Kostenart	Einzelkosten	Zuschlag (2.4)	Angebotssumme
3.1	Eigene Lohnkosten: Einzelkosten KL 50,44 €/h × 800 h, Angebotssumme VL 63,05 €/h × 800 h	40.352,00 €	25 %	50.440,00 €
3.2	Stoffkosten	30.000,00 €	18 %	35.400,00 €
3.3	Gerätekosten	2.000,00 €	18 %	2.360,00 €
3.4	Sonstige Kosten (Entsorgung, Schutzabdeckung)	1.500,00 €	18 %	1.770,00 €
3.5	Nachunternehmerleistungen	0,00 €	10 %	0,00 €
	Angebotssumme ohne Umsatzsteuer	**73.852,00 €**		**89.970,00 €**

Grundlage: Beispiel-LV mit vier Positionen, 800 Lohnstunden, Stoffe 30.000,00 €, Geräte 2.000,00 €, Sonstiges 1.500,00 €. Probe Lohn: 10 + 10 + 3 + 1 + 1 = 25 %; Stoffe, Geräte, Sonstige: 5 + 8 + 3 + 1 + 1 = 18 %. Probe über den Verrechnungslohn: 63,05 × 800 = 50.440,00 €. Die Einheitspreise dazu stehen im Muster zu Formblatt 223.