MUSTER · Beispiel raqid · kein amtliches Formular

Formblatt 222: Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme

Ausgefülltes Muster zum Rechenbeispiel auf www.raqid.de/formblaetter/formblatt-222 (dasselbe Fliesen-LV wie bei 221)

Bieter	Beispielbetrieb Fliesenarbeiten (fiktiv)	**Vergabenummer**	Beispiel
Baumaßnahme	Beispiel-LV Fliesenarbeiten	**Datum**	20.11.2026
Leistung	Fliesenarbeiten, 4 Positionen		

Blatt 1: Angaben über den Verrechnungslohn

Zeile	Inhalt	Umlage	€/h
1.1	Mittellohn ML		26,00
1.2	Lohngebundene Kosten		22,88
1.3	Lohnnebenkosten		1,56
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		50,44
1.5	Umlage auf Lohn (KL × Umlagesatz Lohn)	25 %	12,61
1.6	**Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5)**		**63,05**

Blatt 2: Ermittlung der Angebotssumme

Zeile	Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)	Betrag	Umlage %	Umlage €
2.1	Eigene Lohnkosten: KL 50,44 €/h × 800 h	40.352,00 €	25 %	10.088,00 €
2.2	Stoffkosten	30.000,00 €	18 %	5.400,00 €
2.3	Gerätekosten	2.000,00 €	18 %	360,00 €
2.4	Sonstige Kosten (Entsorgung, Schutzabdeckung)	1.500,00 €	18 %	270,00 €
2.5	Nachunternehmerleistungen	0,00 €		0,00 €
	Summe 2	**73.852,00 €**		**16.118,00 €**

MUSTER

Blatt 2 (Fortsetzung): Summe 3 und Angebotssumme

Zeile	Baustellengemeinkosten, Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn (Summe 3)	Betrag
3.1.1	Lohnkosten einschließlich Hilfslöhnen	0,00 €
3.1.2	Gehaltskosten Bauleitung und Abrechnung	2.400,00 €
3.1.3	Vorhalten Kleingeräte, Werkzeug, Baustelleneinrichtung	1.310,20 €
3.1.4	Transporte	900,00 €
3.1.5	Sonderkosten	1.100,00 €
3.1	Baustellengemeinkosten	5.710,20 €
3.2	Allgemeine Geschäftskosten	6.715,20 €
3.3.1	Gewinn	2.215,56 €
3.3.2	Betriebsbezogenes Wagnis	738,52 €
3.3.3	Leistungsbezogenes Wagnis	738,52 €
3.3	Wagnis und Gewinn	3.692,60 €
	Summe 3	16.118,00 €
	Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 + Summe 3)	**89.970,00 €**

Zusammensetzung der Umlagesummen

Kostenart	Umlage gesamt	Anteil BGK	Anteil AGK	Anteil W+G
2.1 Eigene Lohnkosten	10.088,00 €	4.035,20 €	4.035,20 €	2.017,60 €
2.2 Stoffkosten	5.400,00 €	1.500,00 €	2.400,00 €	1.500,00 €
2.3 Gerätekosten	360,00 €	100,00 €	160,00 €	100,00 €
2.4 Sonstige Kosten	270,00 €	75,00 €	120,00 €	75,00 €
2.5 Nachunternehmerleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**16.118,00 €**	**5.710,20 €**	**6.715,20 €**	**3.692,60 €**

Probe: 10.088,00 + 5.400,00 + 360,00 + 270,00 = 16.118,00 €. Umlage auf Lohn je Stunde: 10.088,00 / 800 h = 12,61 €/h. Angebotssumme 73.852,00 + 16.118,00 = 89.970,00 €, identisch mit dem Muster zu Formblatt 221.

MUSTER